DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 1994

portant réglementation technique commune concernant le réseau numérique à intégration des services (RNIS) paneuropéen en mode accès de base

(94/797/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité [1], modifiée par la directive 93/68/CEE [2], et notamment son article 6 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 4,

considérant que la Commission a adopté, au titre de la directive 86/361/CEE du Conseil [3], la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire, ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;

considérant que la présente décision constitue une mesure provisoire qui doit être réexaminée au plus tard deux ans après l'adoption de la décision, en tenant dûment compte des progrès enregistrés par l'organisme de normalisation compétent en train d'élaborer une nouvelle norme harmonisée mettant en œuvre les exigences essentielles applicables;

considérant qu'il peut être nécessaire, dans ce délai, de modifier la présente décision en ce qui concerne les normes harmonisées indiquées dans la présente décision;

considérant que, dans certains États membres, la mise en œuvre précoce du RNIS au niveau national peut avoir entraîné des différences nationales justifiées;

considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants desservant actuellement un ou plusieurs marchés nationaux, de prévoir des dispositions transitoires concernant l'utilisation d'exigences nationales dans le délai prévu dans la présente décision;

considérant que le délai maximal prévu dans la présente décision devrait être déterminé par l'achèvement des travaux de l'organisme de normalisation compétent en ce qui concerne le mandat d'élaboration des normes harmonisées mettant en œuvre les exigences essentielles applicables;

considérant que la réglementation technique commune adoptée dans la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1.

2. Le présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les caractéristiques techniques, les exigences en matière d'interface électrique et mécanique et le protocole de contrôle d'accès que doivent fournir les équipements terminaux destinés par le fabricant ou son représentant à pouvoir être raccordés à un point de référence T, ou S et T, en vue d'un accès de base au niveau d'une interface avec un réseau public de télécommunications, présenté comme un point d'accès de base du RNIS paneuropéen (EURO-RNIS).

Article 2

1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée pour la mesure correspondante adoptée en application de la directive 86/361/CEE, limitée toutefois aux exigences essentielles visées à l'article 4 points c) à f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe I et les éléments de ladite norme qui sont applicables sont indiqués à l'annexe II.

2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment la directive 73/23/CEE [4] et la directive 89/336/CEE du Conseil [5].

[1] JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.
[2] JO n° L 220 du 31. 8. 1993, p. 1.
[3] JO n° L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
[4] JO n° L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
[5] JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.

Article 3

Les organismes notifiés désignés pour mettre en œuvre les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'annexe I, sauf lorsqu'une disposition nationale différente justifiée s'applique pendant la période visée à l'article 4.

Article 4

La Commission examine la mise en application de la présente décision et les progrès réalisés par l'organisme de normalisation compétent, afin que la norme harmonisée applicable adoptée par ledit organisme soit rapidement disponible. À cette fin, elle adopte les modifications de la présente décision qui sont nécessaires, conformément aux procédures définies dans la directive 91/263/CEE, et propose une mesure définitive dans un délai maximal de deux ans à compter de la prise d'effet de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1994.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

ANNEXE I

Référence à la norme harmonisée dont certains éléments sont applicables

La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:

NET 3 (Accès de base RNIS)

JO n° C 53 du 24. 2. 1993, p. 6.

Renseignements complémentaires

La norme harmonisée visée ci-dessus, la NET 3, a été adoptée en application de la directive 86/361/CEE.

Le texte intégral de la NET 3 peut être obtenu auprès de:

Institut européen des normes de télécommunications
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

ANNEXE II

Liste des correspondances indiquant les éléments applicables de la norme harmonisée

Couche 1, NET 3, liste des correspondance

Référence NET 3 (ETS 300 012)	Référence projet de prTBR 3 (1) Essai TTCN	Référence projet de prTBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3 (ETS 300 012)
D.2.1.1	Pas d'essai TTCN	9.3.1.1 9.3.1.3 9.3.2	Pas TTCN	Vérifier l'organisation binaire des trames INFO 3.
D.2.1.2	Pas d'essai TTCN	9.2.1	Pas TTCN	Vérifier l'organisation binaire des trames INFO 1.
D.3.1.1	DCBinaryOneCL1	9.4.1.1	TTCN	Vérifier si le canal D a le bon remplissage des intervalles entre trames de l'ET.
D.3.1.2	DCNormalPL1CL1 DCNormalPL0CL1 DCPriorityClass1 DCNormtoLowPLCL1 DCLowtoNormPLCL1	9.4.1.2 9.4.1.3	TTCN	Vérifier si l'ET détecte les collisions sur le canal D lors de la transmission, au moyen du canal d'écho D et interrompt immédiatement la transmission.
D.3.2.1	AD1aF1_PS&LP-on AD1bF10_LP-on AD1cF11_LP-off AD1dF11_PS-on AD2F11_CHK_T3 AD3aF2_PS-off AD3bF2_LP-off AD4F2_RX-I0 AD5F2_RX-I2 AD6F2_RX-I4 AD7F2_RX-IX CPF2PHAI AD8F2_CHK_T3 AD9aF3_PS-off AD9bF3_LP-off AD10F3_PH-AR AD11F3_RX-I0 AD12F3_RX-I2 AD13F3_RX-I4 AD14F3_RX-IX AD15F3_CHK_T3 CPF3MPHIID CPF3PHAI CPF4Tlayer2 AD16aF4_PS-off AD16bF4_LP-off CPF4MPHIID CPF4PHAI CPF4PHDI_T3exp AD17F4_RX-I0 AD18F4_RX-I2 AD19F4_RX-I4 IAD21F4_CHK_T3 AD22aF5_PS-off AD22bF5_LP-off AD23F5_RX-I0 AD24F5_RX-I2 AD25F5_RX-I4 AD26F5_RX-IX	9.4.2.3.1	TTCN	Vérifier si le terminal exécute correctement la procédure d'activation/désactivation.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3 (ETS 300 012)	Référence projet de prTBR 3 (1) Essai TTCN	Référence projet de prTBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3 (ETS 300 012)
D.3.2.1 *(suite)*	AD27F5_CHK_T3 CPF5MPHIID CPF5PHAI CPF5PHDI_I0T3 CPF5PHDI_T3expa CPF5PHDI_T3expb AD28aF6_PS-off AD28bF6_LP-off AD28cF6_PS-off AD29F6_Lostfr AD30F6_PH-AR AD32F6_RX-I2 AD33F6_RX-I4 AD34F6_CHK_T3 CPF6PHAIa CPF6PHAIb CPF6PHDI_T3exp CPF6PHDI_I0T3 CPF6PHDI_I0 CPF6PHARa CPF6PHARb AD35aF7_PS-off AD35bF7_LP-off AD35cF7_PS-off AD36F7_Lostfr AD37F7_RX-I0 AD38F7_RX-I2 AD39F7_RX-I4 CPF7PHDI_I0 AD40aF8_PS-off AD40bF8_LP-off AD41F8_PH-AR AD42F8_RX-I0 AD43F8_RX-I2 AD44F8_RX-I4 AD45F8_RX-IX AD46F8_CHK_T3 CPF8MPHIIDa CPF8MPHIIDb CPF8PHAIb CPF8PHAIc CPF8PHDI_T3exp CPF8PHDI_I0T3 CPF8PHDI_I0b CPF8PHARa CPF8PHARb			
D.3.2.1	AD31F6_RX-I0	9.4.2.5	TTCN	Vérifier si IUT est apporté à l'état F3 lorsqu'il reçoit INFO 0 en état F6. *NB:* Il n'y a pas référence à AD31F6_RX-I0 en para. 9.4.2.5 du projet de prTBR3.
D.3.2.2.1.1	TIF3info2	9.4.2.4	TTCN	Vérifier la valeur des temps d'activation de l'ET à l'état désactivé.
D.3.2.2.1.2	TIF4info2	9.4.2.4	TTCN	Vérifier la valeur des temps d'activation de l'ET à l'état d'attente de signal.
D.3.2.2.2.1	TIF3info4	9.4.2.4	TTCN	Vérifier la valeur des temps d'activation de l'ET à l'état désactivé.
D.3.2.2.2.2	TIF4info4	9.4.2.4	TTCN	Vérifier la valeur des temps d'activation de l'ET à l'état d'attente de signal.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3 (ETS 300 012)	Référence projet de prTBR 3 (1) Essai TTCN	Référence projet de prTBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3 (ETS 300 012)
D.3.2.2.4	TItimerT3	9.4.2.3.2	TTCN	Vérifier la valeur du temporisateur T3.
D.3.2.2.5.1	TIF6physdeact	9.4.2.5	TTCN	Vérifier la valeur des temps de désactivation de l'ET.
D.3.2.2.5.2	TIF7physdeact	9.4.2.5	TTCN	Vérifier la valeur des temps de désactivation de l'ET.
D.3.2.2.6.1	TIF7compdeact1	9.4.2.3.1	TTCN	Vérifier la valeur du temporisateur en cas de départ d'état F7 lorsqu'il reçoit INFO 0.
D.3.2.2.6.2	TIF8compdeact1	9.4.2.3.1	TTCN	Vérifier la valeur du temporisateur en cas de départ d'état F8 lorsqu'il reçoit INFO 0.
D.3.3	FAinfA_1fr FAinfB_1fr FAinfD_1fr FAinfA_kfr FAinfB_kfr FAinfD_kfr FAregain	9.4.3	TTCN	Contrôler si l'IUT (*Implementation under test:* matériel en cours de test) exécute correctement les procédures de verrouillage de trame.
D.3.4	MUltiframe	9.4.4	TTCN	Contrôler si l'IUT exécute correctement les procédures de verrouillage de multitrame.
D.3.5	BCBinaryOne	9.4.5	TTCN	Vérifier le contenu de tous les canaux B non attribués.
D.4.1	Pas d'essai TTCN	9.2.1	Pas TTCN	Fréquence de trame moyenne lorsque l'ET transmet des trames du type INFO 1.
D.4.2.1	Pas d'essai TTCN	9.2.2.2	Pas TTCN	Gigue de sortie de l'ET en cas de transmission de trames de type INFO 3.
D.4.2.2	Pas d'essai TTCN	9.2.2.3	Pas TTCN	Écart de phase total de l'entrée à la sortie.
D.4.3.1	Pas d'essai TTCN	9.2.3	Pas TTCN	Impédance de sortie des émetteurs en cas de transmission d'un chiffre binaire UN *(pas de signal).*
D.4.3.2	Pas d'essai TTCN	9.2.3	Pas TTCN	Impédance de sortie des émetteurs en cas de transmission d'un chiffre binaire ZÉRO.
D.4.3.3	Pas d'essai TTCN	9.2.3	Pas TTCN	Courant de crête de sortie.
D.4.3.4	Pas d'essai TTCN	9.2.3	Pas TTCN	Impédance de sortie des émetteurs à l'état inactif.
D.4.3.5	Pas d'essai TTCN	9.2.3	Pas TTCN	Courant de crête de sortie.
D.4.4	Pas d'essai TTCN	9.2.4	Pas TTCN	Forme et amplitude d'impulsion des impulsions transmises isolées.
D.4.5.1	Pas d'essai TTCN	9.2.5.1	Pas TTCN	Amplitude d'impulsion en cas de transmission d'une séquence contenant une haute densité d'information.
D.4.5.2	Pas d'essai TTCN	9.2.5.2	Pas TTCN	Différence relative en intégrale de Udt pour une impulsion positive et négative.
D.4.6.1	Pas d'essai TTCN	9.2.6.1	Pas TTCN	Tension, en charge de test 400 ohms, pour éviter l'accumulation des impulsions lorsque 2 à 8 émetteurs fonctionnent en parallèle.
D.4.6.2	Pas d'essai TTCN	9.2.6.2	Pas TTCN	Tension, en charge de test 5,6 ohms, pour éviter le flux de courant lorsque 2 excitateurs de polarité opposée fonctionnent en parallèle.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3 (ETS 300 012)	Référence projet de prTBR 3 (1) Essai TTCN	Référence projet de prTBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3 (ETS 300 012)
D.4.7	Pas d'essai TTCN	9.2.7	Pas TTCN	Perte par conversion longitudinale *(rapport du signal longitudinal converti en signal transversal à la suite de la dissymétrie par rapport à la terre de la sortie du terminal).*
D.4.8.1.1	Pas d'essai TTCN	9.2.8	Pas TTCN	Contrôler l'impédance d'entrée des terminaux à l'état désactivé.
D.4.8.1.2	Pas d'essai TTCN	9.2.8	Pas TTCN	Vérifier si l'impédance d'entrée du récepteur, lorsqu'il reçoit un signal de surtension, est correcte.
D.4.8.1.3	Pas d'essai TTCN	9.2.8	Pas TTCN	Contrôler l'impédance d'entrée des récepteurs de l'ET à l'état inactif.
D.4.8.1.4	Pas d'essai TTCN	9.2.8	Pas TTCN	Vérifier si l'impédance d'entrée du récepteur, lorsqu'il reçoit un signal de surtension, est correcte.
D.4.8.2	Pas d'essai TTCN	9.2.9	Pas TTCN	Section A.8.6.2, ETS 300 012: destiné à contrôler correctement la fonction des récepteurs dans les différentes configurations de câblage.
D.4.8.3	Pas d'essai TTCN	9.2.10	Pas TTCN	Perte par conversion longitudinale *(rapport du signal longitudinal converti en signal transversal à la suite de la dissymétrie par rapport à la terre de la sortie du terminal).*
D.5.1.1.1	Pas d'essai TTCN	9.5.3.1	Pas TTCN	Garantir que l'ET ACTIVÉ ne tire pas une énergie excessive d'une source d'alimentation 1 fantôme en mode normal, lorsqu'il est à l'état activé.
D.5.1.1.2	Pas d'essai TTCN	9.5.3.1	Pas TTCN	Garantir que l'ET DÉSACTIVÉ ne tire pas une énergie excessive d'une source d'alimentation 1 fantôme en mode normal.
D.5.1.1.3	Pas d'essai TTCN	9.5.3.1	Pas TTCN	Garantir qu'un ET DÉSACTIVÉ ne tire pas une énergie excessive d'une source d'alimentation 1 fantôme en mode normal, en mode local.
D.5.1.1.4	Pas d'essai TTCN	9.5.3.1	Pas TTCN	Garantir qu'un ET À ALIMENTATION LOCALE ne demande pas une énergie excessive à la SA1, à quelque état que ce soit.
D.5.1.2.1	Pas d'essai TTCN	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Pas TTCN	Garantir qu'un ET désigné ACTIVÉ ne demande pas une puissance excessive à la SA1.
D.5.1.2.2	Pas d'essai TTCN	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Pas TTCN	Garantir qu'un ET désigné DÉSACTIVÉ ne demande pas une puissance excessive à la SA1.
D.5.1.2.3	Pas d'essai TTCN	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Pas TTCN	Garantir qu'un ET désigné DÉSACTIVÉ ne demande pas une puissance excessive à la SA1 pendant une action locale.
D.5.1.2.4	Pas d'essai TTCN	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Pas TTCN	Garantir qu'un ET à alimentation locale, dans quelque état que ce soit, ne demande pas une énergie excessive à la SA1 (restreint).

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3 (ETS 300 012)	Référence projet de prTBR 3 (1) Essai TTCN	Référence projet de prTBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3 (ETS 300 012)
D.5.1.2.6	Pas d'essai TTCN	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Pas TTCN	Garantir qu'un ET non désigné ne demande pas une puissance excessive à la SA1, à quelque état que ce soit.
D.5.1.3	Pas d'essai TTCN	9.5.2	Pas TTCN	Contrôler la vitesse de variation du courant consommé par l'ET lorsqu'il modifie sa consommation électrique. Cela peut être dû à un changement d'état, à certaines actions locales ou à certains services typiques de l'ET.
D.5.1.4.1	Pas d'essai TTCN	9.5.5.1.1 9.5.5.1.2	Pas TTCN	Contrôler le comportement du courant dans le temps en cas de connexion à la SA1 en mode normal et restreint.
D.5.1.4.2	Pas d'essai TTCN	9.5.5.1.3	Pas TTCN	Contrôler le puits de courant d'un ET non désigné ou à alimentation locale, à partir du circuit fantôme en mode restreint en cas de connexion au bus S.
D.5.1.4.3	Pas d'essai TTCN	9.5.5.1.4	Pas TTCN	Contrôler le détecteur de connexion au moment de la déconnexion.
D.5.1.4.4.1	Pas d'essai TTCN	9.5.5.2.1	Pas TTCN	Contrôler le comportement de la tension d'entrée de l'ET dans le temps, après suppression du court-circuit.
D.5.1.4.4.2	Pas d'essai TTCN	9.5.5.2.1	Pas TTCN	Contrôler la mise sous tension d'un TE lorsqu'il est connecté à la source d'alimentation 1 en mode normal à basse tension.
D.5.1.4.5.1	Pas d'essai TTCN	9.5.5.2.2	Pas TTCN	Garantir qu'un IUT ne perd pas une communication en cours lorsque l'alimentation électrique en mode d'alimentation normal est interrompue.
D.5.1.4.5.2	Pas d'essai TTCN	9.5.5.2.2	Pas TTCN	Garantir qu'un IUT ne perd pas une communication en cours lorsque l'alimentation électrique en mode d'alimentation restreint est interrompue.
D.5.1.4.6.1	Pas d'essai TTCN	9.5.5.2.3	Pas TTCN	Vérifier la réaction d'un IUT dans des conditions d'alimentation normales, en cas de passage du mode normal au mode restreint.
D.5.1.4.6.2	Pas d'essai TTCN	9.5.5.2.3	Pas TTCN	Vérifier la réaction de consommation électrique d'un IUT après le passage du mode restreint au mode normal.
D.5.1.4.7	Pas d'essai TTCN	9.5.5.3.1	Pas TTCN	Vérifier la dissymétrie en courant continu du circuit de réception et d'émission.
D.5.1.4.8	Pas d'essai TTCN	9.5.5.3.2	Pas TTCN	Contrôler l'impédance du récepteur et de l'émetteur lorsqu'un déséquilibre en CC est produit.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Couche 2, NET 3, liste des correspondances

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 313	Référence projet de prTBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.2.2.1.1	TC24004	10.6.1.2	TTCN	Vérifier l'initialisation normale de l'opération multitrame.
A.2.2.1.3	TC25002	10.6.1.2	TTCN	Contrôler si le terminal réagit de façon adéquate lorsque la liaison de données ne peut être initialisée, en cas par exemple d'indisponibilité des ressources du côté du réseau.
A.2.2.1.4	TC25005	10.6.1.3	TTCN	Contrôler la réponse des terminaux lorsque le réseau est incapable de répondre aux demandes d'initialisation de la liaison de données, et garantir que l'ET à l'essai ne fasse que N200 + 1 tentatives d'initialisation de la liaison de données.
A.2.2.1.5	TC27022	10.8	TTCN	Garantir que le terminal réinitialise correctement la liaison de données.
A.2.2.2.2	TC27003	10.7.1 10.7.2 10.7.2.2 10.7.3	TTCN	Contrôler la numérotation séquentielle de la couche 2 de l'opération. Étant donné qu'il y a 128 numéros de séquence, le programme d'essai devrait tester en cycle ce nombre de transferts par trame d'information.
A.2.2.2.3	TC27004	10.7.3	TTCN	Contrôler si le terminal accepte correctement une trame de commande «I» comme réponse valable à une trame de commande «I» qu'il a transmise.
A.2.2.2.4	TC28012	10.7.2	TTCN	Garantir que, à l'état de reprise par temporisateur, le terminal peut recevoir des trames I.
A.2.2.3.1	TC27012	10.6.2	TTCN	Contrôler les séquences de déconnexion des liaisons de données normales.
A.2.2.4.1	TC27058	10.9.2	TTCN	Vérifier le mécanisme de contrôle FCS de la couche 2.
A.2.2.4.2	TC27015	10.7.6	TTCN	Vérifier le mécanisme de reprise de la couche 2 de l'ET en cas de perte de trame I.
A.2.2.4.3	TC27019	10.7.6	TTCN	Vérifier le mécanisme de reprise de la couche 2 en cas de perte de trame RR.
A.2.2.4.4 (b)	TC27027	10.9.1	TTCN	Vérifier le mécanisme de reprise de la couche 2 en cas de perte de trame RR.
A.2.2.5.1	TC27404	10.7.5	TTCN	Garantir le traitement correct de la condition d'occupation de l'équipement distant. (Nombres de trames 1, 4 à 9)
A.2.2.5.1	TC28406	10.7.1 10.7.2	TTCN	Garantir le traitement correct des conditions d'occupation de l'équipement distant. (Nombres de trames 1 à 3)
A.2.2.7.1	TC14002	10.5.3.2	TTCN	Contrôler la répartition des identificateurs de terminal (TEI) en utilisant des procédures de gestion et contrôler si le terminal effectue la vérification des TEI lors d'un message de demande de vérification pour une valeur spécifique de TEI.
A.2.2.7.2	TC13008	10.5.2.1	TTCN	Contrôler la réaction des terminaux à une trame de refus de TEI.
A.2.2.7.3	TC14001	10.4.1 10.4.2 10.5.3.2	TTCN	Vérifier si le terminal réalise la vérification des TEI à la demande de l'ET.
A.2.2.7.4	TC13010	10.5.2.1	TTCN	Vérifier si l'IUT arrête les tentatives après N202 essais infructueux en vue d'obtenir une valeur de TEI.
A.2.2.8.1.1	TC24020	10.9.2	TTCN	Garantir que le terminal n'accepte pas de trame contenant une fausse adresse et que, lorsqu'il reçoit une telle trame, il ne donne aucune suite.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 313	Référence projet de prTBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.2.2.8.4.1	TC27028	10.9.1	TTCN	Garantir que le terminal transmet une trame REJ en réponse à une trame I hors séquence.
A.2.2.8.4.2	TC27011	10.7.4	TTCN	Garantir que, à la réception d'une trame REJ, le terminal retransmet la trame I appropriée.
A.2.2.8.4.3	TC28005	10.7.4 10.7.6	TTCN	Garantir que, á la réception d'une trame REJ durant la phase de recouvrement du temporisateur, le terminal retransmet la trame I appropriée.
A.2.2.8.5.1 (a)	TC27040	10.9.3	TTCN	Garantir que le terminal rétablit la liaison de données à la réception d'une trame ayant une valeur N(R) non valable [N(R) est valable dans la fourchette $V(A) \leq N(R) \leq V(S)$].
A.2.2.8.5.1 (b)	TC27043	10.9.3	TTCN	Garantir que le terminal rétablit la liaison de données à la réception d'une trame ayant une valeur N(R) non valable [N(R) est valable dans la fourchette $V(A) \leq N(R) \leq V(S)$].
A.2.2.8.5.1 (c)	TC27046	10.9.3	TTCN	Garantir que le terminal rétablit la liaison de données à la réception d'une trame ayant une valeur N(R) non valable [N(R) est valable dans la fourchette $V(A) \leq N(R) \leq V(S)$].
A.2.2.8.7	TC11013	10.4.2	TTCN	Garantir que l'IUT, quand il est en l'état 1, rejette une trame UI entrante d'une valeur inégale à 127.
A.2.2.9.1	TC27417	10.7.5 10.7.6	TTCN	Garantir que T200 reste dans la limite de tolérance autorisée de sa valeur de 1 seconde (±5 %).
A.2.2.9.2	TC27411	10.7.5 10.7.6	TTCN	Garantir la valeur correcte N200, le nombre maximal de [retransmissions d'une trame (valeur par défaut 3)].

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Couche 3, NET 3, liste des correspondances

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.1.1.1.1	TC10005	11.4.2.1 11.4.2.4 11.4.2.5.1	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* valable sans l'élément d'information «Émission complète», le terminal répond par un message *SETUP ACKNOWLEDGE, CALL PROCEEDING, ALERTING* ou *CONNECT* et passe à l'état approprié.
A.1.1.1.2	TC10006	11.4.2.1 11.4.2.5.1	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* valable avec l'élément d'information «Émission complète», le terminal répond par un message *CALL PROCEEDING, ALERTING* ou *CONNECT* et passe à l'état approprié.
A.1.1.2.1	TC10008	11.4.2.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* valable contenant une valeur BC codée de façon incompatible dans l'élément d'information BC, l'ET soit ignore l'appel entrant (OPTION A), soit répond en envoyant un message *RELEASE COMPLETE* (OPTION B) et reste à l'état nul.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.1.1.2.2	TC10009	11.4.2.2	TTCN	Ce test est uniquement applicable aux ET à fonction HLC (*High layer compatibility:* compatibilité des couches supérieures). Il garantit que, à la réception d'un message *SETUP* valable contenant un élément d'information compatible BC mais incompatible HLC, l'ET (qui effectue des vérifications HLC) soit ignore l'appel entrant (OPTION A), soit répond en envoyant un message *RELEASE COMPLETE* (OPTION B) et reste à l'état nul.
A.1.2	TC10011	11.4.6.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* valable répété avec la même référence d'appel que le message *SETUP* initial, le terminal ignore le second message *SETUP* et reste au même état.
A.1.3.3	TC10015	11.4.6.5.1	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* sans élément d'information obligatoire (par exemple l'élément d'information BC), le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et reste à l'état nul.
A.1.3.4	TC10027	11.4.6.6.1	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* contenant un élément d'information non reconnu (non encore défini) du type «*comprehension required*» (c'est-à-dire bits 5-8 de l'identificateur de l'élément d'information codé «0000»), le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et reste à l'état nul.
A.1.3.5	TC10028	11.4.6.6.1	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* contenant un élément d'information non reconnu (non encore défini) de type autre que «*comprehension required*» (c'est-à-dire bits 5-8 de l'identificateur de l'élément d'information codé autrement que «0000»), le terminal donne une suite normale aux éléments d'information qui sont reconnus et ont un contenu valable. De plus, le terminal peut renvoyer un message *STATUS*.
A.1.3.6	TC10029	11.4.6.6.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SETUP* contenant un élément d'information non obligatoire avec un contenu non valable/ non reconnu, le terminal donne une suite normale aux éléments d'information qui sont reconnus et ont un contenu valable. De plus, le terminal peut renvoyer un message *STATUS*.
A.1.3.7	TC19003	11.4.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RESTART*, la voie spécifiée redevient libre, la référence de l'appel retourne à l'état nul et un message *RESTART ACKNOWLEDGE* est envoyé (l'essai en ETS 300 104/A1).
A.2.1	TC10002	11.4.6.2 11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *RELEASE* par un message *RELEASE COMPLETE* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.2.2	TC10001	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal ignore un message *RELEASE COMPLETE* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.2.3.1	TC10010	11.4.6.2	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *RELEASE* ou *RELEASE COMPLETE* (voir note préliminaire 10).
A.2.4.2	TC10004	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* indiquant n'importe quel état de l'appel sauf l'état nul, le terminal répond soit par un message *RELEASE*, soit par un message *RELEASE COMPLETE*.
A.2.5	TC20001	11.4.4.4	TTCN	Garantir que, à l'envoi d'un message *RESUME*, le terminal passe à l'état *Resume Request*.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.4.1	TC12501	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *DISCONNECT* par un message *RELEASE* et passe à l'état *Release Request.*
A.4.2	TC12505	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE,* le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.4.3	TC12504	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE,* le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.4.4.1	TC12508	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.4.4.2	TC12521	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un type de message non valable du point de vue syntaxique par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.4.5.1	TC12502	11.4.2.4	TTCN	Garantir que, à la réception d'une *INFORMATION PDU* sans identification suffisante du numéro demandé, le IUT ne répond pas et reste dans le même état.
A.4.5.2	TC12503	11.4.2.4 11.4.2.5.1	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *INFORMATION* contenant suffisamment d'information sur le numéro demandé, le terminal répond par un message *CALL PROCEEDING, ALERTING* ou *CONNECT* et passe à l'état approprié.
A.4.6.1	TC12507	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.5.1	TC10901	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *DISCONNECT* par un message RELEASE et passe à l'état *Release Request.*
A.5.2	TC10904	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *RELEASE* par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.5.3	TC10903	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE,* le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.5.4.1	TC10907	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.5.4.2	TC10920	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.5.6.1	TC10906	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.6.1	TC10701	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *DISCONNECT* par un message *RELEASE* et passe à l'état *Release Request.*
A.6.2	TC10704	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *RELEASE* par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.6.3	TC10703	11.4.2 11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.6.4.1	TC10707	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.6.4.2	TC10720	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.6.6.1	TC10706	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.7.1	TC10802	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *DISCONNECT* par un message *RELEASE* et passe à l'état *Release Request.*
A.7.2	TC10805	11.4.2.8 11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *RELEASE* par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.7.3	TC10804	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.7.4.1	TC10808	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.7.4.2	TC10821	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.7.6.1	TC10807	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.7.7	TC10801	11.4.2.7	TTCN	Garantir que le terminal passe à l'état actif à la réception d'un message *CONNECT ACKNOWLEDGE.*
A.8.2	TC11005	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *RELEASE* par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.8.3	TC11004	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.8.4.1	TC11008	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.8.4.2.1	TC11021	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.8.6.1	TC11007	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.8.7	TC11003	11.4.7	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *NOTIFY*, le terminal ne donne pas de réponse et reste au même état.
A.8.8	TC21003	11.4.3.3	TTCN	Garantir que le terminal transmet un message *DISCONNECT* et passe à l'état *Disconnect Request* en cas de demande de libération.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.8.9	TC21005	11.4.4.1	TTCN	Garantir que, à la transmission d'un message *SUSPEND*, le terminal passe à l'état *Suspend Request*.
A.9.1	TC20002	11.4.1.1	TTCN	Garantir que le terminal transmet un message *SETUP* valable et passe à l'état *Call Initiated* (état 1).
A.10.1	TC10103	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE*, le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.10.2	TC10102	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.10.3.1	TC10107	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.10.3.2	TC10120	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.10.4.1	TC10105	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.10.5	TC10101	11.4.1.3.1	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *CALL PROCEEDING*, le message passe à l'état *Outgoing CALL PROCEEDING*.
A.10.6	TC10104	11.4.1.2	TTCN	Garantir que, à la reception d'un message *SETUP ACKNOWLEDGE*, le terminal passe à l'état *Overlap Sending*.
A.11.1	TC10204	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *DISCONNECT*, le terminal passe à l'état *Disconnect Indication*.
A.11.2	TC10208	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE*, le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.11.3	TC10207	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.11.4.1	TC10211	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.11.4.2	TC10224	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.11.6.1	TC10210	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.11.8	TC10203	11.4.1.3.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *CALL PROCEEDING*, le terminal passe à l'état *Outgoing CALL PROCEEDING* (état 3).
A.11.9	TC10201	11.4.1.4	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *ALERTING*, le terminal passe à l'état *Call Delivered*.
A.11.10	TC10202	11.4.1.5	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *CONNECT*, le terminal passe à l'état actif (réponse *CONNECT ACKNOWLEDGE* du terminal facultative).

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.11.11	TC20204	11.4.1.2	TTCN	Garantir que le terminal transmet un message *INFORMATION* en cas d'invitation et reste au même état.
A.11.12	TC20203	11.4.3.3	TTCN	Garantir que le terminal transmet un message *DISCONNECT* et passe à l'état *Disconnect Request* au déclenchement de la libération de la communication par le terminal.
A.12.1	TC10303	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *DISCONNECT*, le terminal passe à l'état *Release Request.*
A.12.2	TC10307	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE*, le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.12.3	TC10306	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.12.4.1	TC10310	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.12.4.2	TC10323	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y pas de changement d'état.
A.12.6.1	TC10309	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.12.9	TC10302	11.4.1.5	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *CONNECT*, le terminal passe à l'état actif (réponse *CONNECT ACKNOWLEDGE* du terminal facultative).
A.12.10	TC20301	11.4.3.3	TTCN	Garantir que, lorsque le terminal transmet un message *DISCONNECT*, il passe à l'état *Disconnect Request.*
A.13.1	TC10402	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *DISCONNECT*, le terminal répond par un message *RELEASE* et passe à l'état *Release Request.*
A.13.2	TC10406	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE*, le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.13.3	TC10405	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.13.4.1	TC10409	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.13.4.2	TC10422	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.13.6.1	TC10408	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.13.8	TC10401	11.4.1.5	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *CONNECT*, le terminal passe à l'état actif (réponse *CONNECT ACKNOWLEDGE* du terminal facultative).

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.13.9	TC20401	11.4.3.3	TTCN	Garantir que, lorsque le terminal transmet un message *DISCONNECT,* il passe à l'état *Disconnect Request.*
A.14.1	TC11101	11.4.3.4.2 11.4.3.5	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *DISCONNECT,* le terminal répond par un mesage *RELEASE* et passe à l'état *Release Request.*
A.14.2	TC11105	11.4.3.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE,* le terminal répond par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.14.3	TC11104	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE,* le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.14.4.1	TC11107	11.4.6.3 11.4.6.7	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.14.4.2	TC11120	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.14.6.1	TC11106	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.14.7	TC11103	11.4.7	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *NOTIFY,* le terminal ne donne pas de réponse ou renvoie un message *STATUS* et reste au même état.
A.16.1	TC11904	11.4.3.5 11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE,* le terminal passe immédiatement à l'état nul. Il s'agit d'un essai de traitement des collisions *RELEASE.*
A.16.2	TC11903	11.4.3.4.3 11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE,* libère la liaison jusqu'à l'état nul.
A.16.3.1	TC11908	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.16.3.2	TC11909	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.16.5.1	TC11906	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS,* le terminal libère les ressources et passe à l'état nul.
A.16.5.2	TC11907	11.4.6.8	TTCN	Dans ce cas, garantir que, à la réception d'un message *STATUS,* le terminal ne donne pas de réponse et reste au même état.
A.17.1	TC11501	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *DISCONNECT* par un message *RELEASE* et passe à l'état *Release Request.*
A.17.2	TC11506	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *RELEASE* par un message *RELEASE COMPLETE* et libère la communication jusqu'à l'état nul.
A.17.3	TC11505	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE,* le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

Référence NET 3	Référence I-ETS 300 322	Référence projet de TBR 3 (1)	Mode de spécification de l'essai	Objectif de l'essai, défini dans la NET 3
A.17.4.1	TC11510	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.17.4.2	TC11512	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.17.6.1	TC11509	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.17.7	TC11503	11.4.7	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *NOTIFY*, le terminal ne donne pas de réponse ou renvoie un message *STATUS* et reste au même état.
A.17.8	TC11508	11.4.4.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SUSPEND REJECT*, le terminal revient à l'état actif.
A.17.9	TC11504	11.4.4.2	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *SUSPEND ACKNOWLEDGE*, le terminal passe à l'état nul.
A.18.1	TC11701	11.4.3.4.2	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *DISCONNECT* par un message *RELEASE* et passe à l'état *Release Request*.
A.18.2	TC11705	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message *RELEASE* par un message *RELEASE COMPLETE* et passe à l'état nul.
A.18.3	TC11704	11.4.6.3	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RELEASE COMPLETE*, le terminal ne donne pas de réponse mais revient à l'état nul.
A.18.4.1	TC11709	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message inopportun par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.18.4.2	TC11711	11.4.6.3	TTCN	Garantir que le terminal répond à un message du type message non valable par un message *STATUS* et qu'il n'y a pas de changement d'état.
A.18.6.1	TC11708	11.4.6.8	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *STATUS* spécifiant l'état nul, le terminal passe à l'état nul.
A.18.7	TC11706	11.4.4.5	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RESUME REJECT*, le terminal revient à l'état nul.
A.18.8	TC11703	11.4.4.4	TTCN	Garantir que, à la réception d'un message *RESUME ACKNOWLEDGE*, le terminal revient à l'état actif.

(1) Projet de prTBR 3, avril 1994.

ANNEXE III

Renseignements complémentaires

Les séries de tests à utiliser pour démontrer le respect des exigences essentielles applicables pourraient, dans plusieurs cas, se baser sur les tests qui emploient la notation TTCN. Ces tests portent les références suivantes: I-ETS 300 312, I-ETS 300 313 et I-ETS 300 322.

Le texte intégral de ces I-ETS peut être obtenu auprès de:

Institut européen des normes de télécommunications
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.